

REFERENZUNTERLAGEN

Talsperren, Wasserbau, Naturnaher Ausbau von Fließgewässern

Auftraggeber: Stadt Werdau
Hochwasserschadensbeseitigung Ischtbrücke im Ortsteil Langenhessen

Baujahr: 2016
Baukosten: 115 T EUR

Kurzbeschreibung des Bauvorhabens:
Naturnaher Ausbau der Pleiße als Blockschichtung
Erbrachte Leistungen: LP 1-8

Profilzeichnungen M 1:20

Draufsicht Schadensstelle M 1:100

Absteckpunkt	X-Wert	Y-Wert	Absteckelement
P1	452409.6810	562409.1366	Bochungsflut links, Bogenring
P2	452411.2190	562411.7448	Bochungsflut links, Bogenende
P3	452416.3877	562416.1300	Bochungsflut rechts, Bogenring
P4	452424.7383	562428.0462	Bochungsflut rechts, Bogenende

Regelquerschnitt 1-1 Ufersicherung Ischtbrücke M 1:50

Detail Regelquerschnitt M 1:50 Darstellung für Gründung in Festgestein/Rotliegenden-Konglomerat

26.07.2016